

půdorys základů

m 1:50



1. podmínky pro zadání je nutné provádět dle návrhu konstruktivního řešení stavby viz část D.1.2 konstrukční řešení stavby
2. veškeré konstrukce se před započítáním stavby musí přeměřit na místě, vytyčení stavby geodetem
3. podmínky pro provádění - stavba bude realizována dle příslušných ČSN projektová dokumentace je určena pro provádění stavby, před zahájením stavby je nutné zajistit prováděcí dokumentaci, která bude zajišťovaná zadavatelem stavby v souladu vylásk č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb
4. během stavby bude dodávatel dodržovat předepsané techn. postupy dané výrobcí jednotlivých materiálů a výrobků
5. před zahájením stavby bude bezpodmínečně nutné znovu zaměřit všechny inženýrské sítě a zjistit jejich účel i funkčnost.
6. v případě že je v projektové dokumentaci citován jakýkoliv referenční výrobek je možno jej nahradit jiným prvkem kvalitativně shodným nebo lepším s navrženým materiálem
7. podrobnosti zakládání budou řešeny ve výrobně technické dokumentaci, která bude odsouhlasena generálním projektantem stavby výkresy výrobků, strojů a pomocných konstrukcí, stavebních a montážních zařízení, jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby, dle vylásk č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb
8. podmínky pro provádění, ČSN 72 1008 Kontrola ztuhnutí zrna a sypanin, ČSN EN 206 +A1 (732403)Beton, Specifikace, vlastnosti, výroba a zhotovení, a další ČSN které jsou spojené s prováděním stavby
9. navržené základy pod prefabrikáty šířka 600 mm, délky 7500mm, výška 900mm, součástí kotvící oceli pro osazení prefabrikátů, plotna 300x100mm, tl. 10mm s kotvící výztuží do základů a chemickou do stropní desky+boční kotvící ocelové návěšky pro upevnění prefabrikátů, povrch všech ocelových prvků ošetřen antikoročním nátěrem
10. pod základy provést hutnější podsp. štěrkoplochu na Edef=40mPa, hutnější podsp. provádět po vrstvách tl. max 0,3m
11. všechny prostupy přes HL musí být utěsněny dle pokynů výrobce tak, detaily prostupů řešit např. asfaltovou stěrku
12. prostupy přes základové konstrukce koordinovat s PD specialistů, (kanalizace, voda, elektro)
13. náspý a záspý štěrkoplochy hutnit na Edef=40mPa
14. hydroizolace stavby musí být provedena dle pokynů výrobce
15. po výkopech položit technologické rozvody
16. veškeré konstrukce se před započítáním stavby musí přeměřit na místě, vytyčení stavby geodetem
17. v průběhu prací je nutné dbát na požadavky ČSN 73 10 01 čl. 33, tj. základovou spěru chránit proti mechanickému poškození a proti zaplavení základové spáry
18. nutno dodržet maximální výškovou toleranci ±1cm/2m, ± 1cm na celí půdorys a směrovou ± 1cm (obvod stavby, úhlopříčky, vystužení inženýrských sítí)
19. veškeré prostupy instalací přes základové pasy budou opatřeny chráničkou, inženýrské sítě pod úrovní okolních základových pasů bude provedeno prohloubení základů v místě prostupu na celou výšku spodní hrany chráničky rozvodu a její obetonování v souladu s požadavky normy
20. zakládací soklové chylky po ořezu obvodu - impregnovány chylněy broušeným křemíkem minerální izolací pro sokl tl. 30 cm na zakládací maltu, rozměr 248x300x249mm, na zdící maltu 300mm, pevnost PB, součinitel prostupu tepla U= 0,21 W/m²K s omtikami, Rw=43dB, REI 60 DP1, chylky jsou ze spodní strany opatřeny hydroizolačním příprarkem proti nasáknutí vodu

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení stávajících podzemních vedení u jejich správců. Při provádění nutno dodržet předpisy o bezpečnosti a ochraně pracujících ve stavebnictví.

$$\pm 0,000 = 296.86$$

legenda materiálů:

- šterkový podsyp (fr.4-32), hutnit Edef=40mPa tl. 100,0 mm

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	HIP	SOUBOR	ZAK.ČÍSLO	
BOŘIVOJ KOVÁŘ	 ING. GAŽAR	 ING. GAŽAR		2021004	
OBJEDNATEL	VHS SITKA, s.r.o. Vinohradská 2268/7, 785 01 Šternberk			DATUM	07 / 2021
ZAKÁZKA	Rozšíření skupinového vodovodu Šternberk			FORMÁT	4 A4
D.7 - SO 03 VODOJEM ALEŠ				STUPEŇ	MĚŘÍTKO
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST PŮDORYS ZÁKLADŮ				DPS	1 : 50
				Č.PŘÍLOHY	Č.KOPIE
				D.7.14	